පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස

1. නිවසක එක කාමරයක පොළොව 4500mm X 3000mm මිනුම් වන කාමර දෙකක 300 X 300 X 50 mm ප්‍රමාණයේ බිම උළු (floor tile) ඇල්ලීමට අදහස් කරයි.

i.මේ සඳහා අවශ්‍ය වන මුළු බිම උළු ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න

ii. මෙහි වර්ග මීටරයක් ඇතිරීම සඳහා එක් පුහුණු ශ්‍රමිකයෙකුට සහ නුපුහුණු ශ්‍රමිකයෙක් සඳහා පැයක කාලයක් ගතවේ.

පුහුණු ශ්‍රමිකයෙක් සඳහා දිනකට - රු.2,000.00 (පැය 8)
නුපුහුණු ශ්‍රමිකයෙක් සඳහා දිනකට - රු.16,00.00 (පැය 8)

මෙම කාර්ය ශ්‍රමය ගණනය කරන්න.

iii. වර්ග මීටරයක් සඳහා අමුද්‍රව්‍ය වියදම රු.1,000.00ක් ද උඩිස් වියදම 25% ක්ද නම් ඒ සඳහා වැය වන මුළු අමුද්‍රව්‍ය වියදම සහ උඩිස් වියදම ගණනය කරන්න.